

TROŠKOVNIK

REKONSTRUKCIJA I DOGRADNJA GOSPODARSKOG DIJELA DJEČJEG VRTIĆA DUGO SELO

Investor: GRAD DUGO SELO
Ulica Josipa Zorića 1, Dugo Selo

Građevina: Rekonstrukcija i dogradnja gospodarskog dijela Dječjeg vrtića Dugo Selo

Lokacija: Perivoj Ivane Brić Mažuranić 2, Dugo Selo

Datum: ožujak, 2017

VAŽNA NAPOMENA:

**PONUĐAČ JE DUŽAN PROVJERITI IZRAČUN. ZA MATEMATIČKE I DRUGE GREŠKE U IZRAČUNU
ODGOVORAN JE PONUĐAČ.**

SVEUKUPNA REKAPITULACIJA

- I. TROŠKOVNIK GRAĐEVINSKIH I OBRTNIČKIH RADOVA
- II. TROŠKOVNIK STROJARSKIH INSTALACIJA
- III. TROŠKOVNIK INSTALACIJE VODOVODA I KANALIZACIJE
- IV. TROŠKOVNIK ELEKTROINSTALACIJA

UKUPNO : _____

PDV 25% : _____

SVEUKUPNO:

PONUĐITELJ: _____

I. TROŠKOVNIK GRAĐEVINSKIH I OBRTNIČKIH RADOVA

1.0. DEMONTAŽA I RUŠENJE

Opći uvjeti i napomene

Napomena: Točne količine radova obračunat će se prema građevinskoj knjizi koju ovjerava nadzorni inženjer. Prije davanja ponude za ovu vrstu radova izvođač je dužan detaljno pregledati građevinu kako bi mogao što korektnije odrediti način i sistem rušenja i demontaža, riješiti odvoz otpadnog materijala te odrediti cijenu za sve navedene radove. U cijenu je uključen odvoz otpadnog materijala na privremeni deponij na gradilištu, utovar u kamion i odvoz na gradski deponij uz plaćanje svih pristojbi. U stavkama demontaže i rušenja uključeni su građevinski i dio instalaterskih radova. U cijenu radova također treba uključiti i cijenu potrebne skele do maksimalne visine 5,5m.

Poz.	Opis stavke	Jed. mjere	Količina	Jedinična cijena	Cijena
1.1.	Odvoz i demontaža stare kuhinjske opreme, instalacija i inventara iz prostora i grubo čišćenje. Dio opreme koja se ne odvozi potrebno je deponirati na mjesto koje odredi investitor. Ostalo se odvozi na gradski deponij. Nakon dovršetka radova u dogovoru s investitorom upotrebljivi dio se vraća i montira na određeno mjesto.				
	Tura kamiona	kom	1,00		
	NKV radnik	sati	40,00		
	VKV radnik	sati	20,00		
1.2.	Demontaža postojećih vrata i prozora i grubo čišćenje. Dio opreme koja se ne odvozi potrebno je deponirati na mjesto koje odredi investitor. Ostalo se odvozi na deponij				
	a) vrata najveće dimenzije do 2m2	kom	10,00		
	b) prozori najveće dimenzije do 1,0m2	kom	3,00		
	c) čelična ventilacijska vrata kod bojlera do 2,5m2	kom	1,00		
1.3.	Skidanje starog pokrova od valovitog salonita sa svim podložnim slojevima (folije itd) do razine postojeće drvene oplata. Ne smije se čupati, ni lomiti, ne kidati, vući i sl., ne bacati i propisno odložiti do preuzimanja ovlaštenog skupljača. Uključivo svi opšavi prodora, fazonski komadi itd., te sav pričvrсни materijal. Sve prema Pravilniku o načinu i postupcima gospodarenja otpadom koji sadrži azbest NN 42/07 i Odluci o postupanja Fonda za zaštitu okoliša i energetske				
	a) pokrov	m2	181,00		
	b) sljeme	m1	12,90		
1.4.	Skidanje starog horizontalnog žljeba od pocinčanog lima sa svim pričvrsnim materijalom. Utovar transport i istovar na naibliži deponij.				
		m1	25,80		
1.5.	Skidanje postojećih vertikalnih odvodnih cijevi sa svim pričvrsnim materijalom. Stavka obuhvaća i demontažu svih potrebnih koljena i "labuđih vratova". Utovar, transport i istovar na deponij				
		m1	16,00		
1.6.	Skidanje postojećeg ventilacijskog kanala na krovu sa svim pričvrsnim materijalom. Stavka obuhvaća i demontažu kape i svih potrebnih koljena. Utovar, transport i istovar na deponij				
		kom	1,00		
1.7.	Pažljiva demontaža postojećeg ravnog spuštenog stropa od ploča od prešane mineralne vune i drv. oplata, ravnog podgleda na maksimalnoj visini do 3,00m, zajedno sa svim pričvrsnim materijalom, pokrovnim letvicama i sl., te ovjesima o krovnu konstrukciju. Utovar, transport i istovar na gradski deponij.				